

北投溪境项目智能化工程 答疑公告（一）

各潜在投标人：

现对北投溪境项目智能化工程招标文件答疑如下：

一、投标答疑

答疑内容详见附件；本项目工程量清单以本次上传的为准。

二、公告更改

原投标文件截止时间（投标截止时间、开标时间）为：
“2023年11月17日15时00分”现改为：“2023年12月1
日9时00分”。

相应内容按此更改执行，其余内容不变，特此公告。

招标人：广西北投华城地产置业有限公司











招标代理机构：广西合盛工程咨询有限公司

2023年11月15日













附件：

招标答疑

序号	问题	图示	答疑回复	答疑完善参数
1	工程招标清单96口光纤配线架数量跟设计图不符。请核实招标数量。		以图纸为准，修改清单。	
2	工程清单中采购2台球机，但是配套采购的DC24V电源只有一个，如采用集中供电两球机距离过远。请核实所需电源采购数量。		补充1台DC24V电源，修改清单。	
3	工程招标清单1套磁盘阵列数量跟设计图数量不符。请核实招标数量。		以招标清单为准。	
4	工程招标清单中高清解码器为12路，跟设计图9路高清解码器规格不符。请核实采购需求规格。		以招标清单为准。	
5	监控设计图中的服务器未见工程采购清单中，是否在本次招标范围内？如在请添加进工程采购清单中。		视频监控平台软件可在与其操作系统相符的其他智能化系统的硬件服务器内安装。	
6	访客可视对讲设计图中的人脸识别采集器未见工程采购清单中，是否在本次招标范围内？如在请添加进工程采购清单中。		在本次招标范围内。	人脸识别：人脸数据采集，便捷接口；15.8寸屏；通讯和供电接口；其它功能：内置支架式，传输器；0.8米位器器，双合像器；300万，静态分辨率：1280*720
7	建筑物电子信息系统防雷工程采购清单中线材工程量为空白及未见相应的设备采购，建筑物电子信息系统防雷工程是否在本次招标范围内？如在请添加相应设备进工程采购清单中。		建筑物电子信息系统防雷工程已由总承包单位负责施工。	
8	光纤入户设计图中的288芯分纤箱跟576分纤箱各为8套，而工程采购清单则为7套，两者数量不符。请核实采购数量。		8套为包含S1楼栋的工程量，S1楼栋不在本次计算范围内，实际工程量应为7套。	
9	机房装修设计图的600*600mm微孔铝扣板吊顶在工程采购清单只未见采购，吊顶安装是否在本次招标范围内？如在请添加相应设备进工程采购清单中。		机房吊顶不在本次招标范围内	
10	机房装修设计图墙面及地面刮腻子及刷漆是否在本次招标智能化施工范围内？如在请添加进工程招标清单中。		机房墙面及地面腻子及刷漆不在本次招标范围内	
11	机房装修设计图中的平板灯未见工程采购清单中，是否在本次招标智能化施工范围内？如在请添加进工程招标清单中。600x1200带蓄电池 LED平板灯如在本次招标范围内的话请明确断电后的照明时间。		机房的平板灯不在本次招标范围内	
12	设计图机房装修系统图中智能布线防火线槽200*100及300*100规格未见工程招标清单中有所采购。是否在本次招标范围内？如在请添加进工程招标清单中。		此部分桥架不在本次招标范围内，由总承包单位施工。	

(1) 设计图

13	设计图机房装修系统图中双孔网络插座及电话插座、吸顶无线AP未在工程招标清单中有所采购。是否在本次招标范围内？如在请添加进工程招标清单中。		在本次招标范围内，完善清单	无线AP参数：1. 支持802.11ax标准； 2. 采用双路双频设计； 3. 整机4条空间流； 4. 整机最大无线速率≥2.4Gbps； 5. 有线上联端口速率≥1Gbps； 6. 支持PoE/本地DC48V电源两种供电模式； 7. 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License；
14	公共广播系统设计图中的备用广播功放（500W）在工程招标清单中未见采购。备用广播功放（500W）是否在本次招标范围内？如在请添加进工程招标清单中。		在本次招标范围内，修改清单项“带前置放大器功放（500W）”工程量为2台。	
15	停车场管理系统平面图、停车场管理系统图中的一体化高清车牌自动识别主机跟清单中的数量不一致，请核实采购数量及相应的配套设备的数量。		以平面图14套为准，1号出入口系统图自动识别主机有误，应为4套一体化高清车牌自动识别主机。	
16	停车场管理系统平面图、停车场管理系统图中的无人值守通道机（入口）、无人值守通道机（出口）1号出入口各为2套、5号出入口各为2套合计各为4套，跟清单中的数量不一致，请核实采购数量。		经复核，无人值守通道机（入口）、无人值守通道机（出口）各为四套。	
17	停车场管理系统平面图、停车场管理系统图中的红外防撞装置、红外防撞套装支架、红外防撞套装电源、消防模块跟工程采购清单中的数量不一致，请核实采购数量。		此几项工程量机动车与非机动车拆开来计算，清单无误	
18	停车场管理系统平面图、停车场管理系统图中的8口千兆交换机及光纤收发器数量跟工程清单数量不一致，请核实采购数量。		以图纸为准，控制箱总工程量为10台，箱内配套设备数量与控制箱数量一致（机动车与非机动车分开）。	
19	停车场管理系统平面图、停车场管理系统图中的安全岛跟工程采购清单中的数量不一致，请核实采购数量。		经复核，安全岛数量为10座。	
20	图纸总平面图中的停车场四芯光纤及电源线敷设方式为SC20、SC32，工程清单中则是PC20、PC32mm。两者不符。考虑到室外，建议采用清单PC管。		过路段需采用SC20、SC32，人行道及绿化可采用PC管，完善清单	
21	设计图室内外安装敷管均用SC管，而清单则是PE或PVC管。清单跟设计图两者不符。请明确本次招标是否按清单的用管类型来敷管安装？		按清单报价	
22	设计图中的地下室监控及入侵报警均采用暗敷墙内，考虑到线路过长施工开凿难度较大，建议未走桥架部分线路采用沿墙面明敷。		地下室监控系统及入侵报警系统从桥架引出部分的管采用明敷方式。	

